

Articolo di elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
23	TAGLIO PAVIMENTAZIONE STRADALE Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di sega diamantata per la regolare delimitazione dei tratti da demolire:		
	(EURO due/75)	Metri lineari	€ 2,75
24	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE Rimozione integrale della sola pavimentazione in conglomerato bituminoso da eseguirsi anche a campioni di qualsiasi lunghezza e larghezza previo eventuale taglio da compensarsi a parte ed in presenza di traffico, effettuate con appositi mezzi meccanici senza l'ausilio di fresatrice a caldo od a freddo nonché l'allontanamento del materiale rimosso presso discariche pubbliche, compreso l'onere per i materiali che la D.L. riterrà suscettibili di riutilizzazione, della triturazione degli stessi, il deposito provvisorio, il ricarico, il trasporto e lo scarico, esclusa la sistemazione nelle zone di scavo, compresa la completa pulizia della zona d'intervento. Per ogni metro quadrato e per centimetro di profondità:		
a	DEMOLIZIONE SU FONDAZIONE STRADALE		
	(EURO otto/85)	Metri cubi	€ 8,85
25	DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA A DUE ONDE Demolizione di barriera di sicurezza a due onde e relativi pali di sostegno di qualsiasi tipo, sia posta su manufatto che su terrapieno, compreso carico, trasporto e scarico ai magazzini dell'Ente del materiale utile, nonché ogni altro onere inerente la demolizione:		
a	SU TERRA		
	(EURO cinque/26)	Metri lineari	€ 5,26
b	SU MURATURA		
	(EURO sette/91)	Metri lineari	€ 7,91
26	DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA A TRE ONDE Demolizione di barriera di sicurezza a tre onde e relativi pali di sostegno di qualsiasi tipo, sia posta su manufatto che su terrapieno, compreso carico, trasporto e scarico ai magazzini dell'Ente del materiale utile, nonché ogni altro onere inerente la demolizione:		
a	SU TERRA		
	(EURO nove/18)	Metri lineari	€ 9,18
b	SU MURATURA		
	(EURO diciannove/13)	Metri lineari	€19,13
28	DEMOLIZIONE DI COLONNINE DI PARAPETTI STRADALI Demolizione di colonnine di parapetti stradali di qualsiasi specie, natura e consistenza, di forma cilindrica o parallelepipedica, compreso il taglio delle eventuali armature in ferro e l'eventuale ripristino della base con conglomerato cementizio a q.li 3,00 di cemento (A.R.) da uniformarsi alle zone circostanti, compreso altresì il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza fuori dalle pertinenze stradali, nonché ogni altro magistero.		
	(EURO venti/67)		€ 20,67

98	<p>F.P.O DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO BASE TRADIZIONALE CON O SENZA RICICLATO</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti d'adesione bitume-inerti a base Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metalli di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco.</p>		
	<p>a DELLO SPESSORE DI CM 6</p>		
	(EURO cinque/28)	Metri quadri	€ 5,28
	<p>b DELLO SPESSORE DI CM 8</p>		
	(EURO sei/77)	Metri quadri	€ 6,77
	<p>c DELLO SPESSORE DI CM 10</p>		
	(EURO otto/17)	Metri quadri	€ 8,17
99	<p>F.P.O DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO BINDER (COLLEGAMENTO) TRADIZIONALE CON O SENZA RICICLATO</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti d'adesione bitume-inerti. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metalli di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco. Spessore medio finito di cm. 4</p>		
	(EURO quattro/18)	Metri quadri	€ 4,18
100	<p>FORNITURA E STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D'USURA</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale , avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, scorie di asfalto, loppe, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti d'adesione bitume-inerti. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo</p>		

	(secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metalli di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco. Spessore medio finito di cm. 3		
a	SPESSORE MEDIO FINITO DI CM 3		
	(EURO quattro/03)	Metri quadri	€ 4,03
b	SPESSORE MEDIO FINITO DI CM 4		
	(EURO cinque/05)	Metri quadri	€ 5,05
152	ELEMENTO TERMINALE IN ACCIAIO ZINCATO (TERMINALE) Elemento terminale (ventaglio) in acciaio zincato dello spessore non inferiore a mm. 3 per guard-rayl, di qualsiasi tipo, con sviluppo non superiore a cm. 70, escluso la fornitura della bulloneria:		
	(EURO sedici/52)		€ 16,52
164	FORMAZIONE DI FORI SU ROCCIA PER SOSTEGNI Formazione di fori su roccia per alloggiare i sostegni di qualsiasi tipo, con l'uso di demolitore od apposite attrezzature, per una profondita` di cm 30-35:		
	(EURO ventitre/15)	Cadauno	€ 23,15
166	COSTRUZIONE DI CORDOLO IN CLS Costruzione di cordolo in calcestruzzo della sezione massima di mq. 0,50 in conglomerato cementizio di classe 300 con RCK ≥ 300 N/mmq. comprese le casseformi, la rifinitura delle facce a vista, i giunti di dilatazione, l'armatura in ferro e i ferri di ripresa come da progetto, le perforazioni per iniezioni da ancoraggi, compresa la sigillatura dell'acciaio in barre con malta additivata antiritiro, le barre di acciaio di collegamento, la demolizione del cordolo preesistente di qualsiasi tipo, gli scavi, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il nolo di piattaforma aerea, gli atti progettuali ed ogni altro onere necessario.		
	(EURO duecentonovantacinque/00)	Metri lineari	€295,00
171	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRE Fornitura e posa in opera di piastre in acciaio zincato di qualsiasi tipo e dimensione per il collegamento tra la struttura in cls e la barriera metallica, compresi i tirafondi per l'ancoraggio, il nolo eventuale di piattaforma aerea per garantire l'incolumità delle maestranze, impianto semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato ed ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.		
	(EURO cinque/61)	Kg	€5,61
172	F.P.O. DI PIASTRA MM. 250X250X10 CON TIRAFONDI Fornitura e posa in opera di piastra, di mm 250x250x10, completa di n. 4 tirafondi 20MAX250 , da applicarsi a qualsiasi tipo di sostegno e fissate mediante apposite resine epossidiche, compreso l'onere della formazione dei fori ed ogni altro magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.		
	(EURO trentanove/83)	Cadauno	€39,83
183	F.P.O. DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO MONOFACCIALE DA PORSI SU RILEVATO Con caratteristiche di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte e conforme alla normativa vigente (D.M. 21/06/2004).		
b	CON INDICE DI SEVERITA': H1 (>= 127 KJ)		

	(EURO settantuno/40)	Metri lineari	€71,40
c	CON INDICE DI SEVERITA': H2 (\geq 288 KJ)		
	(EURO settantacinque/86)	Metri lineari	€75,86
184	F.P.O. DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO MONOFACCIALE DA PORSI SU OPERA D'ARTE Con caratteristiche di cui al Capitolato Speciale, compresa la fornitura in opera di eventuali piastre per l'ancoraggio ai manufatti e relativi tirafondi, nonché qualsiasi altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte e conforme alla normativa vigente (D.M. 21/06/2004).		
a	CON INDICE DI SEVERITA': H2 (\geq 288 KJ)		
	(EURO centoquindici/26)	Metri lineari	€115,26
b	CON INDICE DI SEVERITA': H3 (\geq 463 KJ)		
	(EURO centotrentotto/72)	Metri lineari	€138,72
NP1	SOVRAPREZZO PER PALI DI ALTEZZA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA DALL'OMOLOGAZIONE O DAI CRASH TEST DI CM. 100 Per interventi su tratti di banchine non idonee al montaggio normale della barriera.		
	(EURO trenta/00)	Cadauno	€30,00
NP2	F.P.O DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO BASE TRADIZIONALE CON O SENZA RICICLATO Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti d'adesione bitume-inerti a base Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metalli di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco.		
	DELLO SPESSORE DI CM 12		
	(EURO nove/57)	Metri quadri	€ 9,57