

| S.R. 356 "di Cividale" dal km 0+000 al km 28+702 |                                                                                      |              |               |                            |           |         |           |         |                    |                         |          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|-------------------------|----------|
| N. d'ordine                                      | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                             | DAL KM       | AL KM         | LUNGHEZZA<br>metri lineari | LARGHEZZA | ALTEZZA | QUANTITA' | PREZZO  | IMPORTO DEI LAVORI |                         |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               |                            |           |         |           |         | Parziale           | Totale da<br>appaltarsi |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               |                            |           |         |           |         |                    | A corpo                 | A misura |
| 1                                                | <b>Demolizione di barriere di sicurezza</b>                                          |              |               |                            |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | <b>a) su terra</b>                                                                   |              |               |                            |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | bordo laterale dx                                                                    | <b>0+000</b> | <b>28+702</b> |                            |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | complessivamente ml.                                                                 |              |               | <b>2824,92</b>             |           |         | 2824,92   | € 5,26  | <b>€ 14.859,08</b> |                         |          |
|                                                  | bordo laterale sx                                                                    | <b>0+000</b> | <b>28+702</b> |                            |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | complessivamente ml.                                                                 |              |               | <b>765,55</b>              |           |         | 765,55    | € 5,26  | <b>€ 4.026,79</b>  |                         |          |
|                                                  | <b>b) su opera d'arte</b>                                                            |              |               |                            |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | bordo laterale dx                                                                    | <b>0+000</b> | <b>28+702</b> |                            |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | complessivamente ml.                                                                 |              |               | <b>990,91</b>              |           |         | 990,91    | € 7,91  | <b>€ 7.838,10</b>  |                         |          |
|                                                  | bordo laterale sx                                                                    | <b>0+000</b> | <b>28+702</b> |                            |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | complessivamente ml.                                                                 |              |               | <b>765,55</b>              |           |         | 765,55    | € 7,91  | <b>€ 6.055,50</b>  |                         |          |
| 2                                                | <b>Demolizione colonnine di parapetti stradali</b>                                   |              |               |                            |           |         | 30        | € 20,67 | <b>€ 620,10</b>    |                         |          |
| 3                                                | <b>Fornitura e posa in opera di barriera metallica di<br/>sicurezza di classe H2</b> |              |               |                            |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | <b>a) bordo laterale</b>                                                             |              |               |                            |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | <b>bordo laterale dx</b>                                                             |              |               |                            |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | km 0+270                                                                             |              |               | 3,60                       |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | km 0+430                                                                             |              |               | 3,00                       |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | km 0+450                                                                             |              |               | 15,00                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | km 0+560                                                                             |              |               | 68,00                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               | 104,00                     |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               | 9,00                       |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               | 64,00                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               | 9,00                       |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               | 60,00                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               | 18,00                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               | 28,00                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               | 72,00                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | km 1+170                                                                             |              |               | 76,00                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | km 4+650                                                                             |              |               | 172,00                     |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | km 4+840                                                                             |              |               | 7,60                       |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | km 4+900                                                                             |              |               | 48,00                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | km 5+030                                                                             |              |               | 6,00                       |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | km 4+900                                                                             |              |               | 41,25                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | km 5+030                                                                             |              |               | 18,00                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               | 71,25                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               | 84,00                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               | 56,25                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               | 52,50                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               | 60,00                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  |                                                                                      |              |               | 99,00                      |           |         |           |         |                    |                         |          |
|                                                  | km 6+000                                                                             |              |               | 6,00                       |           |         |           |         |                    |                         |          |

|   |           |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | km 6+640  |  |  | 10,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 9,60   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 3,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 6+830  |  |  | 6,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 6+930  |  |  | 60,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 76,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 15,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 7+160  |  |  | 16,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 7+200  |  |  | 4,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 9+000  |  |  | 113,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 9+500  |  |  | 8,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 10+000 |  |  | 15,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 40,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 10+330 |  |  | 75,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 10+800 |  |  | 189,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 7,50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 11+150 |  |  | 7,50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 11,25  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 7,50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 11+220 |  |  | 282,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 11+730 |  |  | 14,40  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 3,60   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 3,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 11+960 |  |  | 7,20   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 12+270 |  |  | 9,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 6,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 13+400 |  |  | 75,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 13+550 |  |  | 7,20   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 3,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 3,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 13+700 |  |  | 6,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 5,60   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 14+060 |  |  | 8,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 14+180 |  |  | 10,80  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 3,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 14+430 |  |  | 6,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 3,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 14+530 |  |  | 14,40  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 3,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 14+700 |  |  | 6,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 14+800 |  |  | 3,75   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 14+950 |  |  | 6,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 6,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 4,50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 15+430 |  |  | 6,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 16+540 |  |  | 9,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 16+710 |  |  | 32,40  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 6,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 17+220 |  |  | 15,24  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 17+280 |  |  | 68,58  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 17+350 |  |  | 33,75  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 17+400 |  |  | 6,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 7,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |                          |  |  |         |  |  |         |         |              |  |  |
|---|--------------------------|--|--|---------|--|--|---------|---------|--------------|--|--|
| 3 | km 17+560                |  |  | 80,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 17+800                |  |  | 12,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 33,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 9,00    |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 20+080                |  |  | 6,00    |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 7,50    |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 15,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 20+390                |  |  | 4,00    |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 21+500                |  |  | 5,50    |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 22+400                |  |  | 7,50    |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 22+800                |  |  | 48,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 22+930                |  |  | 6,00    |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 23+200                |  |  | 3,00    |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 23+550                |  |  | 20,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 12,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 44,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 14,40   |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 12,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 23+820                |  |  | 9,00    |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 6,00    |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 25+560                |  |  | 41,25   |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 15,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 82,50   |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 18,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 26+320                |  |  | 36,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 6,00    |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 26,25   |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 18,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 26+440                |  |  | 3,60    |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 26+600                |  |  | 8,00    |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 12,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 27+020                |  |  | 3,00    |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 6,00    |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 27+700                |  |  | 12,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   | sommano ml.              |  |  | 3249,72 |  |  | 3249,72 | € 75,86 | € 246.523,76 |  |  |
|   | <b>bordo laterale sx</b> |  |  |         |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 0+020                 |  |  | 18,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 0+050                 |  |  | 7,20    |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 0+270                 |  |  | 7,20    |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 3,00    |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 140,00  |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 25,20   |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 132,00  |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 184,00  |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 26,25   |  |  |         |         |              |  |  |
|   |                          |  |  | 26,25   |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 4+650                 |  |  | 16,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 4+850                 |  |  | 4,50    |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 5+100                 |  |  | 4,50    |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 5+300                 |  |  | 3,60    |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 6+000                 |  |  | 7,50    |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 6+430                 |  |  | 72,00   |  |  |         |         |              |  |  |
|   | km 6+630                 |  |  | 3,00    |  |  |         |         |              |  |  |

|   |           |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | km 6+810  |  |  | 10,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 7,20  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 3,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 7+100  |  |  | 9,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 7+160  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 11,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 8+750  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 8+800  |  |  | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 8+930  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 9+850  |  |  | 26,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 2,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 26,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 56,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 37,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 18,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 10+250 |  |  | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 11+580 |  |  | 3,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 11+700 |  |  | 52,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 11+980 |  |  | 6,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 12+280 |  |  | 1,80  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 4,50  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 10,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 12+900 |  |  | 88,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 13+180 |  |  | 3,75  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 13+700 |  |  | 2,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 3,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 7,20  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 14+070 |  |  | 6,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 7,20  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 14+180 |  |  | 3,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 10,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 6,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 6,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 3,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 21,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 14+700 |  |  | 6,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 14+800 |  |  | 3,80  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 14+980 |  |  | 9,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 3,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 15+430 |  |  | 5,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 6,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 16+540 |  |  | 4,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 7,50  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 16+750 |  |  | 6,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 17+100 |  |  | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 17+400 |  |  | 3,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 17+480 |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 18+500 |  |  | 2,60  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 26,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | km 19+700 |  |  | 22,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |  |  | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                                                          |  |  |                |  |  |         |          |                     |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------|--|--|----------------|--|--|---------|----------|---------------------|--|--|
|          |                                                          |  |  | 9,00           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 21+000                                                |  |  | 28,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 21+420                                                |  |  | 68,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 21+900                                                |  |  | 5,00           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          |                                                          |  |  | 11,25          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 22+700                                                |  |  | 82,50          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 23+200                                                |  |  | 3,00           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 23+550                                                |  |  | 7,50           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 23+780                                                |  |  | 60,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          |                                                          |  |  | 4,00           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          |                                                          |  |  | 7,50           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 25+600                                                |  |  | 28,20          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 25+650                                                |  |  | 9,00           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 26+440                                                |  |  | 4,00           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 26+600                                                |  |  | 6,00           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          |                                                          |  |  | 8,00           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 27+020                                                |  |  | 3,60           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          |                                                          |  |  | 6,00           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          |                                                          |  |  | 3,00           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | sommano ml.                                              |  |  | <b>1993,80</b> |  |  | 1993,80 | € 75,86  | <b>€ 151.249,67</b> |  |  |
| <b>3</b> | <b>barriere integrative<br/>per completamento tratte</b> |  |  |                |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | complessivamente ml.                                     |  |  | <b>500,00</b>  |  |  | 500,00  | € 75,86  | <b>€ 37.930,00</b>  |  |  |
|          | <b>b) bordo ponte</b>                                    |  |  |                |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | <b>bordo laterale dx</b>                                 |  |  |                |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | dal km 0+000 al km 6+300                                 |  |  | 3,00           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 6+300                                                 |  |  | 12,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          |                                                          |  |  | 66,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 8+750                                                 |  |  | 50,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 9+750                                                 |  |  | 21,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          |                                                          |  |  | 30,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 11+100                                                |  |  | 26,25          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 11+200                                                |  |  | 11,25          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 12+900                                                |  |  | 38,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 12+950                                                |  |  | 22,86          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 13+300                                                |  |  | 9,50           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          |                                                          |  |  |                |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 15+700                                                |  |  | 15,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 15+730                                                |  |  | 8,00           |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 17+730                                                |  |  | 18,75          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          |                                                          |  |  | 22,50          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          |                                                          |  |  | 33,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          |                                                          |  |  | 75,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          |                                                          |  |  | 37,50          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 20+330                                                |  |  | 22,50          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 21+900                                                |  |  | 17,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 26+000                                                |  |  | 30,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | sommano ml.                                              |  |  | <b>569,11</b>  |  |  | 569,11  | € 115,26 | <b>€ 65.595,62</b>  |  |  |
|          | <b>bordo laterale sx</b>                                 |  |  |                |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | dal km 0+000 al km 4+620                                 |  |  | 76,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          |                                                          |  |  | 72,00          |  |  |         |          |                     |  |  |
|          | km 4+620                                                 |  |  | 11,00          |  |  |         |          |                     |  |  |

|   |                                                                                                                         |       |        |        |  |  |        |          |              |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--|--|--------|----------|--------------|--|--|
| 3 | km 6+300                                                                                                                |       |        | 12,00  |  |  |        |          |              |  |  |
|   | km 10+050                                                                                                               |       |        | 21,00  |  |  |        |          |              |  |  |
|   | km 10+480                                                                                                               |       |        | 11,25  |  |  |        |          |              |  |  |
|   | km 10+530                                                                                                               |       |        | 21,00  |  |  |        |          |              |  |  |
|   | dal 19+700 al 20+650                                                                                                    |       |        | 11,25  |  |  |        |          |              |  |  |
|   |                                                                                                                         |       |        | 9,00   |  |  |        |          |              |  |  |
|   |                                                                                                                         |       |        | 48,00  |  |  |        |          |              |  |  |
|   |                                                                                                                         |       |        | 24,00  |  |  |        |          |              |  |  |
|   |                                                                                                                         |       |        | 48,00  |  |  |        |          |              |  |  |
|   |                                                                                                                         |       |        | 12,00  |  |  |        |          |              |  |  |
|   | dal km 21+900 al km 22+700                                                                                              |       |        | 12,00  |  |  |        |          |              |  |  |
|   |                                                                                                                         |       |        | 10,50  |  |  |        |          |              |  |  |
|   | sommano ml.                                                                                                             |       |        | 399,00 |  |  | 399,00 | € 115,26 | € 45.988,74  |  |  |
|   | barriere integrative<br>per completamento tratte                                                                        |       |        |        |  |  |        |          |              |  |  |
|   | complessivamente ml.                                                                                                    |       |        | 100,00 |  |  | 100,00 | € 115,26 | € 11.526,00  |  |  |
| 4 | <b>Fornitura e posa in opera di piastre sostegno<br/>barriere</b>                                                       |       |        |        |  |  |        |          |              |  |  |
|   | bordo laterale dx                                                                                                       | 0+000 | 28+702 |        |  |  |        |          |              |  |  |
|   | quantità piastre                                                                                                        |       |        |        |  |  | 225,00 | € 39,83  | € 8.961,75   |  |  |
|   | bordo laterale sx                                                                                                       | 0+000 | 28+702 |        |  |  |        |          |              |  |  |
|   | quantità piastre                                                                                                        |       |        |        |  |  | 195,00 | € 39,83  | € 7.766,85   |  |  |
| 5 | <b>Sovraprezzo per pali di altezza superiore di cm 100<br/>a quella prevista dall'omologazione o dai crash<br/>test</b> |       |        |        |  |  |        |          |              |  |  |
|   | bordo laterale dx                                                                                                       | 0+000 | 28+702 |        |  |  |        |          |              |  |  |
|   | quantità pali                                                                                                           |       |        |        |  |  | 433,00 | € 30,00  | € 12.990,00  |  |  |
|   | bordo laterale sx                                                                                                       | 0+000 | 28+702 |        |  |  |        |          |              |  |  |
|   | quantità pali                                                                                                           |       |        |        |  |  | 266,00 | € 30,00  | € 7.980,00   |  |  |
| 6 | <b>Rifacimento di banchettone</b>                                                                                       |       |        |        |  |  |        |          |              |  |  |
|   | <b>bordo laterale dx</b>                                                                                                |       |        |        |  |  |        |          |              |  |  |
|   | 9+750                                                                                                                   |       |        | 21,00  |  |  |        |          |              |  |  |
|   | 11+100                                                                                                                  |       |        | 26,25  |  |  |        |          |              |  |  |
|   | 15+700                                                                                                                  |       |        | 15,00  |  |  |        |          |              |  |  |
|   | 15+730                                                                                                                  |       |        | 8,00   |  |  |        |          |              |  |  |
|   |                                                                                                                         |       |        | 6,00   |  |  |        |          |              |  |  |
|   | 17+350                                                                                                                  |       |        | 33,75  |  |  |        |          |              |  |  |
|   |                                                                                                                         |       |        | 7,00   |  |  |        |          |              |  |  |
|   | 17+730                                                                                                                  |       |        | 18,75  |  |  |        |          |              |  |  |
|   |                                                                                                                         |       |        | 22,50  |  |  |        |          |              |  |  |
|   |                                                                                                                         |       |        | 33,00  |  |  |        |          |              |  |  |
|   | 20+330                                                                                                                  |       |        | 75,00  |  |  |        |          |              |  |  |
|   | 21+900                                                                                                                  |       |        | 37,50  |  |  |        |          |              |  |  |
|   | sommano ml.                                                                                                             |       |        | 356,25 |  |  | 356,25 | € 295,00 | € 105.093,75 |  |  |
|   | <b>bordo laterale sx</b>                                                                                                |       |        |        |  |  |        |          |              |  |  |
|   | 4+620                                                                                                                   |       |        | 11,00  |  |  |        |          |              |  |  |
|   | 10+480                                                                                                                  |       |        | 12,00  |  |  |        |          |              |  |  |
|   |                                                                                                                         |       |        | 14,81  |  |  |        |          |              |  |  |

|    |                                                                       |       |        |                                                  |  |  |        |          |             |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------|--|--|--------|----------|-------------|--|--|
| 6  | 10+530<br>16+750<br>dal 19+700 al 20+650                              |       |        | 9,00<br>6,00<br>48,00<br>24,00<br>48,00<br>12,00 |  |  |        |          |             |  |  |
|    | sommano ml.                                                           |       |        | 184,81                                           |  |  | 184,81 | € 295,00 | € 54.518,39 |  |  |
|    | cordolo integrativo                                                   |       |        |                                                  |  |  |        |          |             |  |  |
|    | complessivamente ml.                                                  |       |        | 100,00                                           |  |  | 100,00 | € 295,00 | € 29.500,00 |  |  |
| 7  | F.P.O. di conglomerato bituminoso a caldo tipo<br>base tradizionale   |       |        |                                                  |  |  |        |          |             |  |  |
|    | sommano mq                                                            | 0+000 | 28+702 | 541,06                                           |  |  | 595,16 | € 9,57   | € 5.695,72  |  |  |
| 8  | F.P.O. di conglomerato bituminoso a caldo tipo<br>binder tradizionale |       |        |                                                  |  |  |        |          |             |  |  |
|    | sommano mq                                                            | 0+000 | 28+702 | 541,06                                           |  |  | 595,16 | € 8,36   | € 4.975,57  |  |  |
| 9  | Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per<br>strato di usura   |       |        |                                                  |  |  |        |          |             |  |  |
|    | sommano mq                                                            | 0+000 | 28+702 | 541,06                                           |  |  | 595,16 | € 5,05   | € 3.005,58  |  |  |
| 10 | Taglio pavimentazione stradale                                        |       |        |                                                  |  |  |        |          |             |  |  |
|    | sommano ml.                                                           | 0+000 | 28+702 | 541,06                                           |  |  | 541,06 | € 2,75   | € 1.487,91  |  |  |
| 11 | Demolizione di pavimentazione stradale                                |       |        |                                                  |  |  |        |          |             |  |  |
|    | sommano mc.                                                           | 0+000 | 28+702 | 541,06                                           |  |  | 297,58 | € 8,85   | € 2.633,60  |  |  |

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO

€ 836.822,47