

**Centro di manutenzione di
UDINE**

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. via Mazzini, 22 34121 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Centro di Manutenzione di Udine

Tronchi: interi del 1° Nucleo del Centro di Manutenzione di Udine

S.S. n° 13 "Pontebbana" - "in gestione alla Società F. V.G. Strade S.p.A."	Dal Km. 127+015 al Km. 170+280
S.S. 676 "Tangenziale Sud Udine" - "in gestione alla Società F. V.G. S.p.A."	Dal Km. 6+442 al Km. 9+070
S.R. n° 356 "di Cividale"	Dal Km. 0+000 al Km. 28+702
S.R. 646 "di Ucea"	Dal Km. 0+000 al Km. 25+300

MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE E PRONTO INTERVENTO

IMPORTO PERIZIA Euro 250.743,01

ELENCO PREZZI

Prot. n° /2014

Udine,

IL CAPO CENTRO
(geom. Silvano BLASONE)



Sede Legale di Trieste – via Mazzini 22 34121
Tel. +39 040 5604200 – Fax +39 040 5604281

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502356

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 – Fax +39 0434 921899

FVGS

Articoli di elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo
317	SFALCIO DI ERBE IN BANCHINA E ARGINELLO eseguito a mano o a macchina in banchina stradale per una larghezza fino a ml. 1.00 anche in presenza di barriere metalliche, alberature, cippi e delimitatori stradali ecc., sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi, compreso l'onere della rifinitura, del taglio dell'erba attorno ai segnaimiti od ai sostegni dei sicurvia nonche' all'aspirazione della parte sfalcata ed al relativo trasporto a rifiuto anche in discariche controllate compreso ogni altro onere al fine di evitare, per ragioni di sicurezza, il deposito sul posto del materiale di risulta. (Euro Zero/10)	Metri lineari	€ 0,10
318	SFALCIO DI ERBA SU SCARPATE BANCHETTONI E AIUOLE eseguito a mano o a macchina sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml.1.00 dal bordo bituminoso, nonche' su aiuole compreso l'onere della rifinitura del taglio dell'erba attorno ai sostegni di segnali, alberature, recinzioni, ecc. nonche' all'aspirazione della parte sfalcata ed al relativo trasporto a rifiuto anche in discariche controllate compreso ogni altro onere al fine di evitare, per ragioni di sicurezza, il deposito sul posto del materiale di risulta. (Euro Zero/12)	Metri quadri	€ 0,12
319	SFALCIO DEI ROVI E CESPUGLI. Sfalcio dei rovi, dei cespugli e degli arbusti fino al diam. di mm 40 e del diam. da 40 mm a 250 mm, su aiuole, nei fossi e sulle scarpate comunque inclinate sia in trincea che in rilevato e su pertinenze stradali, compreso l'onere della rifinitura del taglio dell'erba attorno a sostegni, alberature, ecc., nonche' della triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalcate, ovvero il trasporto a rifiuto delle erbe sfalcate anche in discarica controllata, compreso altresì ogni altro onere. DEL DIAMETRO FINO A 40 MM. (Euro Zero/29) DEL DIAMETRO DA 40 MM. A 250 MM. (Euro Zero/85)	Metri quadri	€ 0,29
320	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI PERICOLOSE secche o comunque deteriorate, di qualsiasi essenza, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm. 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla D.L., compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu' vicino magazzino FVG Strade o a rifiuto secondo le indicazioni della D.L. anche in discarica controllata, nonche' per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta ed il pilotaggio del traffico. DEL DIAMETRO FINO A 50 CM. (Euro ottantadue/07) DEL DIAMETRO OLTRE 50 CM. (Euro centotredici/08)	cadaunoanno	€ 82,07
321	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLOSE	cadaunoanno	€ 113,08

FVGS

322		per interventi che rivestono il carattere di assoluta urgenza, da eseguirsi per le vie brevi a semplice chiamata del personale responsabile, e per abbattimenti che non superino complessivamente il numero di dieci (Euro centocinquantesette/05)	cadaunoauno	€ 157,05
		ABBATTIMENTO URGENTE DI ALBERATURE AFFETTE DA CANCRO COLORATO secche o pericolose (platani), certificato dall'Ufficio Forestale competente o dall'Ossevatorio delle Malattie delle Piante di zona, da eseguirsi secondo le modalità che verranno impartite all'atto operativo da detti Enti, compreso il trasporto del legno di risulta a discariche autorizzate e la sua distruzione, o altra modalità indicata da detti Uffici, compresa la devitalizzazione del ceppo radicale ovvero la sua esportazione, il tutto secondo le disposizioni del D.M. 412/87 e successive modifiche o integrazioni. (Euro trecentosettantasei/93)	cadaunoauno	€ 376,93
323		POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO ed in conformità alle caratteristiche dei tipi di piante da potare con l'assistenza di esperti dell'Ispettorato Forestale o di altri esperti indicati dall'Ufficio, con il legno di risulta che resterà di proprietà dell'impresa, anche in presenza di linee elettriche aeree o telefoniche o in prossimità di fabbricati, compresa la pulizia del piano viabile e sue pertinenze.		
	a	DEL DIAMETRO FINO A 30 CM. (Euro trentotto/32)	cadaunoauno	€ 38,32
	b	DEL DIAMETRO COMPRESO FRA CM. 30 E CM. 50 (Euro sessantuno/26)	cadaunoauno	€ 61,26
	c	DEL DIAMETRO OLTRE I CM 50 (Euro novantotto/01)	cadaunoauno	€ 98,01
324		RIPULITURA DEI TRONCHI dai rami sviluppatasi su di essi fino ad un'altezza di m.50 ed alleggerimento della chioma con asportazione dei rami secchi o comunque pericolosi, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta che resta di proprietà dell'impresa (Euro ventotto/28)	cadaunoauno	€ 28,28
		PULIZIA DI VEGETAZIONE ARBUSTIVA Pulizia di vegetazione arbustiva sviluppatasi lungo i paramenti verticali di murature in pietra o pareti rocciose da eseguirsi in tratti saltuari con l'uso di piattaforma aerea a qualsiasi altezza, comprendente nel prezzo per le murature la pulizia di una fascia di ml. 1,00 sopra il coronamento, compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta.		
325	a	paramenti verticali di muratura in pietra e coronamenti (Euro tredici/05)	Metri quadrati	€ 13,05
	b	pareti rocciose (Euro cinque/80)	Metri quadrati	€ 5,80
326		POTATURA DI SIEPI DI QUALUNQUE SPECIE.		

	<p>Potatura di siepi di qualunque specie, essenza ed altezza, a mano o con apposite attrezzature, con riduzione della sagoma secondo le norme vegetative o indicate da esperti, con l'onere della pulizia della strada e pertinenze e trasporto a rifiuto delle ramaglie anche in discarica controllata, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p> <p>(Euro Zero/37)</p>	Metri lineari	€ 0,37
327	<p>INERBIMENTO E CONSOLIDAMENTO CON IDROSEMINA</p> <p>Inerbimento e consolidamento di tutte le superfici smosse a seguito di interventi su pendici rocciose ecc., mediante semina con attrezzatura a pressione di miscuglio composto di essenze idonee di specie erbacee ed arbustive, compresi fertilizzanti chimici, organici, additivo ed agglomerante a base di resine R - A biodegradabili con effetto collante, filmogeneo ed igroscopico il tutto irrorato in unica soluzione con macchine speciali, compresa ogni altra prestazione e fornitura.</p> <p>(Euro uno/25)</p>	Metri quadri	€ 1,25
328	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDONEO TERRENO AGRARIO</p> <p>per ricarichi della banchina laterale e di quella centrale spartitraffico, per la formazione di aiuole proveniente da scotico superficiale di terreno a destinazione agraria, prelevato ad una profondità massima di ml. 1.00 compresa la cavatura, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza, lo scarico a pie' d'opera, la distribuzione e la sistemazione in piano, misurato in soffice su autocarro</p> <p>(Euro ventidue/13)</p>	Metri cubi	€ 22,13
329	<p>RINVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE</p> <p>Semina di erbe da prato perenni in miscuglio, compreso: le necessarie forniture, la preparazione del terreno, la semina (con l'impiego di 120 kg. minimo di miscuglio per ettaro), la concimazione con concimi chimici complessi, la rastrellatura e battitura del terreno, ed ogni altro onere.</p> <p>(Euro uno/03)</p>	Metri quadri	€ 1,03
330	<p>SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE</p> <p>aiuole spartitraffico, con semi da prato della qualità che verrà ordinata dalla D.L., compreso: le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e inaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere.</p> <p>(Euro Zero/94)</p>	Metri quadri	€ 0,94
331	<p>F.P.O. DI BIOSTUOIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di biostuoia realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa organica costituita da fibre di cocco non inferiore a 400 gr/mq., il tutto a perfetta regola d'arte.</p> <p>(Euro sette/75)</p>	Metri quadrati	€ 7,75