

divisione esercizio  
centro di manutenzione di Trieste e Gorizia

ALLEGATO N°4/a

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. via Mazzini, 22 34121 Trieste  
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281  
Segreteria.tecnico@fvgs.it - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento  
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

## CENTRO DI MANUTENZIONE DI TRIESTE E GORIZIA

S. R. n° 252 "di Palmanova" – dal km. 0+000 al Km. 28+057;  
S. R. n° 353 "della Bassa Friulana" - dal Km. 16+100 al Km. 28+500;  
S.S. n° 14 "della Venezia Giulia" - (in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.)  
dal Km. 79+213 al km. 92+135.

Tronchi interi del 1° Nucleo del C.M. di Trieste e Gorizia = Provincia di Udine

\*\*\*\*\*

PERIZIA DEI "LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI PIANI VIABILI  
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO"

## 1° NUCLEO

\*\*\*\*\*

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
Importo lavori € 120.000,00


\*\*\*\*\*

Perizia n° 496


Trieste, 19/09/2014

Redatto

dal Capo Centro  
(P.i.E. Gianfranco Macuglia)



e dal Capo Nucleo  
(geom. Giorgio Trojan)



Sede Legale di Trieste - via Mazzini 22 34121  
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502356

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899



N.ordine	Provincia	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
		RIPORTO				
		spessore medio finito di cm. 3				
		S.S. n° 14 "della venezia Giulia"				
	UD	Km. 85+070 / 86+000	930,00	7,60		7.068,00
		S.S.n° 252 "di Palmanova"				
	UD	Km. 27+800 / 28+057	257,00	8,00		2.056,00
		S.R.n° 353 "della Bassa Friulana"				
	UD	Km. 26+570 / 27+160	590,00	6,50		3.835,00
		SOMMANO ART. 4 - MQ.				12.959,00
5		Conglomerato bituminoso per strato di collegamento "binder"				
		0-20 multifunzionale -				
		spessore medio finito di cm. 4				
		S.S.n° 252 "di Palmanova"				
	UD	Km. 8+900 / 9+300	400,00	8,00		3.200,00
		SOMMANO ART. 5 - MQ.				3.200,00
6		Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa, ecc.				
		b) di tipo cationico (acido) dosata in ragione di				
		0,3-0,8 Kg/mq				
		S.S. n° 14 "della venezia Giulia"				
	UD	Km. 85+070 / 86+000	930,00	7,60		7.068,00
		S.S.n° 252 "di Palmanova"				
	UD	Km. 8+900 / 9+300	400,00	8,00		3.200,00
	UD	Km. 27+800 / 28+057	257,00	8,00		2.056,00
		S.R.n° 353 "della Bassa Friulana"				
	UD	Km. 26+570 / 27+160	590,00	6,50		3.835,00
		SOMMANO ART. 6 - MQ.				16.159,00
		TOTALE A) PAVIMENTAZIONI ed arrotondato				
		B) SEGNALETICA ORIZZONTALE				
7		Esecuzione di primo impianto di segnaletica orizzontale -				
	UD	S.S. n° 14 - S.R. N° 252 - S.R. n° 353 a stima				
		TOTALE B) SEGNALETICA ORIZZONTALE				
		A RIPORTARE				

Importo appalto a corpo a misura	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI		ANNOTAZIONI
		Parziale	Totale da appaltarsi	
	Euro	28.854,93		
115	4,94	64.017,46		
116	4,27	13.664,00		
128	0,40	6.463,60		
	Euro	112.999,99		
	Euro	113.000,00	113.000,00	
	Euro	7.000,00		
	Euro	7.000,00	7.000,00	
	Euro		120.000,00	

27/18

*[Signature]*

