



DIVISIONE ESERCIZIO
Centro manutenzione di Pordenone

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. via Mazzini, 22 34121 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
fvgs strade@certregione.fvg.it - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Tronchi: Interi del 1° Nucleo del C.M. di Pordenone

S.S. 13 "Pontebbana" "in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."

S.R. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina"

Variante di San Martino di Campagna

Provincia di Pordenone

Dal Km. 63+297 al Km. 85+500

Dal Km. 31+200 al Km. 97+805

Dal km. 0+000 al km. 2+650

LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE PIANI VIABILI

PAVIMENTAZIONI STRADALI

DEL C.M. DI PORDENONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPORTO LAVORI Euro 135.000,00.=

Prot. n°498


Porcia, lì 19/09/2014

Redatto

IL CAPO 1° NUCLEO
(geom. Michele PARUTTO)



IL CAPO CENTRO
(geom. Roberta CONTE)




Sede Legale di Trieste -- via Mazzini 22 34121
Tel. +39 040 5604200 -- Fax +39 040 5604281

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502356


Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 -- Fax +39 0434 921899

| N° Ord. di Pro- ne | Art. El. Pr. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE | N° | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | U.M. | Quantità | Prezzo Unitario € | IMPORTO PARZIALE | IMPORTO TOTALE |
|--------------------------------|--------------------|---|----|-----------|-----------|---------|-------|-------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | S.R.n.251 "della Val di Zoldo e Val Cellina" | | | | | | | | | | |
| 1 | 102 | Asportazione meccanica di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, mediante | | | | | | | | | | |
| | | dal km. 74+600 al km. 75+290 | | 690,00 | 7,50 | | 4,00 | mqxcm | 20.700,00 | | | |
| | | dal km. 79+275 al km. 79+475 | | 200,00 | 8,00 | | 4,00 | mqxcm | 6.400,00 | | | |
| | | dal km. 79+350 al km. 79+475 | | 125,00 | 4,00 | | 11,00 | mqxcm | 5.500,00 | | | |
| | | dal km. 87+900 al km. 88+350 | | 450,00 | 6,50 | | 4,00 | mqxcm | 11.700,00 | | | |
| | | SOMMANO | | | | | | mqxcm | 44.300,00 | € 0,51 | € 22.593,00 | |
| 2 | 22 | Conglomerato bituminoso semichiuso a caldo "BINDER" per sagomatura, conguaglio, riprese di avallamenti, per esecuzione di rappezzi, riparazione di buche ed abrasioni, misurato entro i | | | | | | | | | | |
| | | Km 74+600 al 92+850 a tratti | | | | | | ton. | 170,000 | € 46,81 | € 7.957,70 | |
| 3 | 110 | Stesa con macchina vibrofinitrice e costipamento con rullo di adeguato peso del conglomerato bituminoso a caldo "binder" per sagomatura, etc. | | | | | | | | | | |
| | | Km 74+600 al 92+850 a tratti | | | | | | mq | 4.016,47 | | | |
| | | SOMMANO | | | | | | mq | 4.016,47 | € 0,40 | € 1.606,59 | |
| 4 | 39 | Scavo di fondazione a sezione obbligata | | | | | | | | | | |
| | | dal km. 79+350 al km. 79+475 | | 125,00 | 4,00 | | 0,20 | mc | 100,00 | | | |
| | | SOMMANO | | | | | | mc | 100,00 | € 13,08 | € 1.308,00 | |
| 5 | 108 | Compattazione del piano di posa della fondazione stradale | | 125,00 | 4,00 | | | mq | 500,00 | | | |
| | | | | | | | | mq | 500,00 | € 0,88 | € 440,00 | |
| | | DA RIPORTARE | | | | | | | | | € 33.905,29 | |

PERIZIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

| N° Ord. di Pr. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE | N° | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | U.M. | Quantità | Prezzo Unitario € | IMPORTO PARZIALE | IMPORTO TOTALE |
|-------------------------|---|----|-----------|-----------|---------|------|------|----------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RIPORTO | | | | | | | | | | | |
| 6 | D.02.a Strato di fondazione in misto cementato | | 125,00 | 4,00 | | 0,20 | mc | 100,00 | | € 33.905,29 | |
| | nuove costi: | | | | | | mc | 100,00 | € 31,61 | € 3.161,00 | |
| 7 | 111/c F.P.O di conglomerato bituminoso per strato di base | | 125,00 | 4,00 | | | mq | 500,00 | | | |
| | c) dello spessore di cm. 10 | | | | | | mq | 500,00 | € 8,73 | € 4.365,00 | |
| 8 | 113 F.P.O di strato di collegamento dello spessore di cm4 | | 125,00 | 4,00 | | | mq | 500,00 | € 4,47 | € 2.235,00 | |
| | | | | | | | mq | 500,00 | | | |
| 9 | 128/a F.P.O. di emulsione bituminosa | | | | | | | | | | |
| | a) F.p.o. di emulsione bituminosa a rapida rottura di tipo cationico, etc. | | | | | | | | | | |
| | dal km. 74+600 al km. 75+290 | | 690,00 | 7,50 | | | mq | 5.175,00 | | | |
| | dal km. 79+275 al km. 79+475 | 2 | 200,00 | 4,00 | | | mq | 1.600,00 | | | |
| | dal km. 87+900 al km. 88+350 | | 450,00 | 6,50 | | | mq | 2.925,00 | | | |
| | SOMMANO | | | | | | mq | 9.700,00 | € 1,07 | 10.379,00 | |
| 10 | 123/a F.P.O. di CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA MULTIFUNZIONALE AD ALTE PRESTAZIONI | | | | | | | | | | |
| | c) spessore medio di 4 cm. | | | | | | | | | | |
| | dal km. 74+600 al km. 75+290 | | 690,00 | 7,50 | | | mq | 5.175,00 | | | |
| | DA RIPORTARE | | | | | | mq | 5.175,00 | | € 54.045,29 | |



| N° Or di ne | Art. El. Pr. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE | N° | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | U.M. | Quantità | Prezzo Unitario € | IMPORTO PARZIALE | IMPORTO TOTALE |
|----------------------|--------------------|--|----|-----------|-----------|---------|------|------|----------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | RIPORTO | | | | | | mq | 5.175,00 | | € 54.045,29 | |
| | | dal km. 79+275 al km. 79+475 | | 200,00 | 8,00 | | | mq | 1.600,00 | | | |
| | | dal km. 87+900 al km. 88+350 | | 450,00 | 6,50 | | | mq | 2.925,00 | | | |
| | | SOMMANO | | | | | | mq | 9.700,00 | € 8,15 | € 79.055,00 | |
| | | SEGNALETICA ORIZZONTALE | | | | | | | | | | |
| | | Esecuzione di primo impianto od in | | | | | | | | | | |
| 11 | 219 | ripasso di segnaletica longitudinale | | | | | | | | | | |
| | a) | larghezza 12 cm. | | | | | | | | | | |
| | | dal km. 74+600 al km. 75+290 | | 600,00 | | | | ml | 600,00 | | | |
| | | dal km. 79+275 al km. 79+475 | | 200,00 | | | | ml | 200,00 | | | |
| | | dal km. 87+900 al km. 88+350 | | 430,00 | | | | ml | 430,00 | | | |
| | | SOMMANO | | | | | | ml | 1.230,00 | € 0,49 | € 602,70 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12 | b) | larghezza 15 cm. | | | | | | | | | | |
| | | dal km. 74+600 al km. 75+290 | 2 | 600,00 | | | | ml | 1.200,00 | | | |
| | | dal km. 79+275 al km. 79+475 | 2 | 200,00 | | | | ml | 400,00 | | | |
| | | dal km. 87+900 al km. 88+350 | 2 | 430,00 | | | | ml | 860,00 | | | |
| | | SOMMANO | | | | | | ml | 2.460,00 | € 0,52 | € 1.279,20 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 220 | Esecuzione di primo impianto od in | | | | | | mq | 2,00 | | | |
| | | ripasso zembrature, fasce triangoli | | | | | | mq | 2,00 | € 4,90 | € 9,80 | |
| | | SOMMANO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Esecuzione di primo impianto od in | | | | | | mq | 1,50 | | | |
| 14 | 221 | ripasso di frecce scritte | | | | | | mq | 1,50 | € 5,34 | € 8,01 | |
| | | SOMMANO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | SOMMANO I LAVORI A MISURA DEL 1° NUCCLEO | | | | | | | | | € 135.000,00 | |
| | | (EURO centotrentacinquemila/00) | | | | | | | | | | |

