

Divisione esercizio
centro di manutenzione di udine

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Centro di Manutenzione di Udine

OGGETTO: S.R. n°355 "della Val Degano". Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della viabilità lungo la Strada Regionale n°355 "della Val Degano" tra il km 13+800 ed il km 14+500 in comune di Comeglians (UD).

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ
LUNGO LA STRADA REGIONALE N°355 "DELLA VAL DEGANO" TRA IL KM 13+800 ED IL
KM 14+500 IN COMUNE DI COMEGLIANS (UD).**

C.M. di Udine - CODICE LAVORO S.U.01-2023-01

IMPORTO PRESUNTO Euro 100.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Redatto da:

IL CAPO CENTRO,
(geom. Alessio Vidoni)



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTI MANODOPERA							
N./Art. EP.	DESIGNAZIONE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	U.M.	MISURE	QUANTITA'	PREZZO UN.	IMPORTO	% MANODOPERA
LAVORI A MISURA							
10.5.CD1.05	RIPROFILATURA SCARPATE A MONTE	mq	29,20x1,15	33,58	3,12	104,77	19,51%
10.5.JH2.02.D	BARRIERA PARAMASSI ALTA DISSIPAZIONE DI ENERGIA		3x(12,00x6,00) 1x(8,00x6,00)				
		mq	1x(4,00+1,00)/x2	269,00	277,97	74 773,93	9,99%
17.3.EQ4.02.B	PERFORAZIONE PER MICROPALI CON TUBI D'ACCIAIO VALVOLATI						
		ml	5,00x10,00	50,00	30,78	1 539,00	22,32%
17.3.EQ4.03.B	INIEZIONE MICROPALI A BASSA PRESSIONE	ml	5,00x10,00	50,00	22,19	1 109,50	12,33%
B.02.110.B	TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE	kg	50,00x16,00	800,00	2,63	2 104,00	5,63%
G.04.017.A	ANCORAGGI DI BARRIERE PARAMASSI - CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C	ml	10,00x8,00	112,00	64,85	7 263,20	27,40%
G.04.017.B	ANCORAGGI DI BARRIERE PARAMASSI - CON FUNI DI TIPO SPIROIDALE	ml	4,00x8,00	90,00	133,49	12 014,10	26,73%
SOMMANO						98 908,50	
a detrarre spese generali						-9 890,85	15%
a detrarre utile d'impresa						1 091,50	10%
TOTALE NETTO						90 109,15	11,28%
						13 290,61	
						-1 993,59	
						-1 129,70	
						10 167,32	

IL PROGETTISTA
 (geom. Alessio Giullia)
 STRADE S.p.A.
 FRIULI V.G.