

divisione esercizio
centro di manutenzione di udine

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Centro di Manutenzione di Udine

OGGETTO: S.R. n°355 "della Val Degano". Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della viabilità lungo la Strada Regionale n°355 "della Val Degano" tra il km 13+800 ed il km 14+500 in comune di Comeglians (UD).

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ
LUNGO LA STRADA REGIONALE N°355 "DELLA VAL DEGANO" TRA IL KM 13+800 ED IL
KM 14+500 IN COMUNE DI COMEGLIANS (UD).
C.M. di Udine - CODICE LAVORO S.U.01-2023-02
IMPORTO PRESUNTO Euro 40.000,00**

.....

ELENCO PREZZI UNITARI

Redatto da:

IL CAPO CENTRO
(geom. Alessio Vidoni)



ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
10.3.TJ3.02	BIOSTUOIA IN FIBRE DI JUTA Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibra di juta composta da 85% di cellulosa e 15% di lignina, biodegradabile al 100%, con densità maggiore di 500g/m², compreso sormonti	m²	4,38
	(Euro quattro/38)		
10.4.AB1.01	PREPARAZIONE DEL CANTIERE Esecuzione della preparazione dell'area del cantiere, secondo la planimetria allegata al Piano per la sicurezza o secondo le indicazioni date dalla Direzione dei Lavori, per consentire la realizzazione delle opere di progetto, compreso il tracciamento dell'area, rimozione di sterpaglie esistenti, sigillatura delle tubazioni idriche o scarico partenti dai pozzetti esistenti ricadenti nell'area, rimozioni e recupero di chiusini metallici, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e di ndennità di scarica	m²	2,12
	(Euro due/12)		
10.5.AI1.07	GRADONATA MISTA CON TALEE E PIANTINE Esecuzione di gradonata costituita da una banchina della profondità minima di 50cm con una contropendenza del 10% con un interasse di 2,5-3m e messa a dimora di talee interrare per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arborea d elevata capacità vegetativa; esse devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni metro lineare di sistemazione, inserimento di piantine radicate distanziate di 50cm, ricoprimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore.	m	38,73
	(Euro trentotto/73)		
10.5.AI1.08	PALIZZATA IN PALI DI PINO Esecuzione di una palizzata costituita da pali in pino (diametro 20cm, lunghezza 1,5 m) infissi nel terreno per una profondità di 1m e posti ad una distanza di 1m Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei mezzi tronchi di pino (diametro 10 cm, lunghezza 2m), legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima, messa a dimora di talee di specie autoctone idonee in numero di 10 al m.	m	166,31
	(Euro centosessantasei/31)		
10.5.CD1.05	RIPROFILATURA SCARPATE A MONTE Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte della sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 metri dal piano strada, eseguita con mezzi meccanici	m²	3,12
	(Euro tre/12)		
10.5.WK1.05	TRINCIATURA MECCANICA Esecuzione di trinciatura meccanica dell'area di recente imboscamento eseguita negli interfilari con trincia erba azionato da trattore e con rilascio in loco	m²	3,44
	(Euro tre/44)		
10.5.WK1.10	INERBIMENTO CON SEMINA A SPAGLIO Esecuzione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e di donee al sito in ragione di 40g/m², esclusa la preparazione del piano di semina	m²	0,89
	(Euro zero/89)		
10.5.WK2.17.A	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A TRAFFICO MEDIO altezza FINO 12 METRI	Cadauno	199,45
	(Euro centonovantanove/45)		
10.5.WK2.17.B	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A TRAFFICO MEDIO altezza da 12 METRI a 16 METRI	Cadauno	342,57
	(Euro trecentoquarantadue/57)		
10.5.WK2.17.C	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A TRAFFICO MEDIO altezza da 16 METRI a 23 METRI	Cadauno	548,66
	(Euro cinquecentoquarantotto/66)		
11.4.CP1.01.B	GHIAIONE PER DRENAGGI Stesa e livellazione eseguita a mano		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
11.6.CP1.01	(Euro quarantanove/78)	m ³	49,78
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	m ³	9,63
16.1.JH2.01.D	(Euro nove/63)		
	Sovraprezzo per struttura di rinforzo in profilato di ferro zincato per gabbione chiodato Sovraprezzo per la fornitura e posa in opera di struttura di rinforzo in profilato di ferro zincato per gabbione chiodato con profili di spessore non inferiore a 5mm. Compresi dadi e bulloni di serraggio della struttura e piastre, esclusa la fornitura e posa dell'elemento di chiodatura da definire in base alle specifiche esigenze	m ³	209,08
17.3.EQ4.03.F	(Euro duecentonove/08)		
		kg	0,23
Arr	(Euro zero/23)		
		A Corpo	0,00
B1.1.005.05.B	(Euro zero/00)		
	ESCAVATORE nolo a caldo di escavatore semovente gommato o cingolato; compreso carburante e lubrificante. Per potenza oltre 217 kW	h	73,40
B1.1.005.10.A	(Euro settantatre/40)		
	ESCAVATORE PESO Q.LI 80-100	h	80,41
B1.1.005.10.D	(Euro ottanta/41)		
	ESCAVATORE Q.LI 160 200	h	97,29
B1.1.005.10.G	(Euro novantasette/29)		
	Escavatore Pesoq.li230-270	h	136,29
B1.1.005.15.B	(Euro centotrentasei/29)		
	Palameccanica Pesoq.li100-140-benna mc2	h	92,04
B1.1.005.20.E	(Euro novantadue/04)		
	Autocarro con ribaltabile portata 16,1-20t	h	87,59
C.04	(Euro ottantasette/59)		
	COSTIDELLAMANODOPERA-- operaio 4 livello	h	33,70
SIC	(Euro trentatre/70)		

