

S.S. n°13 "Pontebbana" in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

**LAVORI E SERVIZI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ INDIFFERIBILI AL FINE DI GARANTIRE LA PUBBLICA INCOLUMITÀ E LA PERCORRIBILITÀ IN SICUREZZA DELLA S.S. 13 "PONTEBBANA" LUNGO IL VIADOTTO COMPRESO FRA IL km 196+480 ED IL km 198+550 IN COMUNE DI PONTEBBA**

## PERIZIA DI SOMMA URGENZA SU05-2024-1

### PROGETTISTA E RUP

Ing. Pietro Filipuzzi  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine, posizione n°2715/A

## ANALISI PREZZI UNITARI

CUP: E37H24002270002		NUMERO ELABORATO:		REVISIONE:	SCALA:
PROGETTO AX: 000707		<div>R.08</div>		<div>A</div>	-
CODICE LAVORO: SU05-2024-1	CODIFICA: 000707PE-R08				
A	EMISSIONE	GEN 2025	AC	PF	PF
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Art. n.		Descrizione					
		PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO					
N.P. 01_RAFVG_16.5.EQ4.02_D		Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di fondazione, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31.5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e profondità, compreso casseri, armo e disarmo, regolarizzazione della superficie, fori e lesene per passaggio impianti, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura compensato a parte. C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4.					
N.	Codice	Elementi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo	% Manodopera
1	R25.153	Calcestruzzo C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4	m3	1,0000	€ 150,64	150,6400 €	0,0000
2	R25.219.154	Materiale vario di consumo	a corpo	1,0000	€ 4,99	4,9900 €	0,0000
3		5%				8,5285 €	0,0000
4	R21.02.4	Manodopera opere strutturali	h	1,5000	€ 30,26	45,3900 €	0,0000
5	R23.458	Pompa per cls	m3	1,0000	€ 26,38	26,3800 €	100,0000
6	R23.150	Vibratore per cls	m3	0,1000	€ 2,77	0,2770 €	0,0000
		Totale parziale				236,2055 €	
		Spese generali 15,00%				35,4308 €	
		Utile d'impresa 10,00%				27,1636 €	
		Totale analizzato	a corpo			298,8000 €	
		Arrotondamento				- €	
		Prezzo applicazione	mc			298,80 €	8,8286